

W postępowaniu przetargowym na remont auli w budynku Zespołu Szkół nr 14 od jednego z oferentów wpłynęły następujące pytania:

1. **Pytanie:** Ze względu na wysokość auli (5,05 m) prosimy o umieszczenie w przedmiarze rusztowań przesuwanych dla montażu sufitu podwieszanego oraz malowania ścian- oprócz sceny , gdzie wysokość nie przekracza 4,50.

Odpowiedź: Należy przyjąć dodatkowe pozycje przedmiarowe.

KN-R 202 1611/05 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m

Ilość 269,28 m²

Należy uwzględnić czas pracy rusztowań .

Zamawiający wymaga , aby rusztowania udostępnić do prac elektrycznych, które będą wykonywane równolegle do remontu budowlanego. (ilość 230 r-g)

2. **Pytanie :** Prosimy o uściślenie z czego ma być wykonany sufit podwieszany, w SST podano wykonanie z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm (nie podano czy zwykłego czy też np. ognioodpornych) natomiast w pozycji nr 2 przedmiaru figuruje strop podwieszany z płyt z włókien mineralnych 60x60 cm.

Odpowiedź: Do wyceny przyjąć sufit z przedmiaru robót tzn. sufit z płyt z włókien mineralnych 60x60x13

Sufit wykonać w systemie AMF-Knauff, Armstrong lub równoważnym.

3. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie kto będzie wykonywał oświetlenie sufitu podwieszanego?

Odpowiedź: Wszelkie prace elektryczne prowadzi będzie firma wyłoniona w odrębnym postępowaniu przetargowym. Remont auli oraz remont instalacji elektrycznych w budynku pawilonu będą odbywały się w tym samym terminie.

4. **Pytanie:** W załączonym przedmiarze robót brak jest wentylacji w suficie podwieszanym, czy nie wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź: Należy uwzględnić w wycenie montaż kratki wentylacyjnych w ilości 20 szt. Kratki wentylacyjne zastosować metalowe o wymiarach 30x30 cm, wmontować je w wycięty otwór w kasetonie, Kolor biały. Rozmieszczenie symetryczne.

5. **Pytanie:** Na ścianach są zamontowane świetlówki, w przedmiarze robót brak pozycji na ich demontaż? Czy mają pozostać?

Odpowiedź: Roboty te uwzględniono w postępowaniu na remont instalacji elektrycznych. Nie wchodzi w zakres tego postępowania.

6. **Pytanie :** Prosimy o wyjaśnienie ilości i zakresu prac dla schodów na scenę.

Odpowiedź: W zakres wchodzi szlifowanie stopni i podstopnic, ewentualne umocowanie elementów luźnych, oraz nałożenie warstw lakieru w ilości jak dla parkietu na auli. Z powierzchni parkietu nie potrącono rzutu schodów na posadzkę. Wycenę sporządzić jako kalkulację własną i uwzględnić w ofercie.

7. **Pytanie:** Prosimy o korektę przedmiaru , dopisanie zabezpieczenie stolarki okiennej folią na czas prac malarskich.

Odpowiedź: Wprowadza się dodatkową pozycję:

KNR-W 202 0923/01 Osłony okien folią polietylenową ilość 42m²

8. **Pytanie:** Wnosimy o usunięcie z przedmiaru poz. Nr 8, z przeprowadzonej wizji wynika, że grzejniki nie posiadają osłon.

Odpowiedź: Pozycja nr 8. Proszę w ilości przyjąć wartość „0 mb”

9. **Pytanie:** Prosimy o wyjaśnienie w którym miejscu montowane mają być drzwi jednoskrzydłowe ujęte w pozycji. 28 i 29.

Odpowiedź: Na ścianie tylnej sceny, w odległości ok. 1,5 m od istniejących drzwi.

Dokładne umiejscowienie przebiccia i montażu drzwi w uzgodnieniu z Zamawiającym.